

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba :
Objekt :

ODIS - oceňovanie stavebných prác **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7131	Odstránenie krytov z betónu prost. hr. do 150 mm 1,1*10,0 = 11,000	11,000	m2			20
2	272	11310-7321	Odstránenie podkl. z kameniva drv. hr. do 100 mm	11,000	m2			20
3	001	13120-11-01	Odkopávky a vyrovnanie terénu - bez odvozu zeminy 0,25*(3,0+8,5)/2*21,0 = 30,188 -0,25*10,0*1,1 = -2,750	27,438	m3			20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:								
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
4	221	45157-777-01	Podklad pod dlažbu - fr. 8-18 hr. 30 mm	120,750	m2			20
5	221	45157-777-03	Podklad pod dlažbu - fr. 16-63 hr. 100 mm	120,750	m2			20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:								
5 - KOMUNIKÁCIE								
6	221	59691-121-01	Kladenie zámkovej dlažby hr. 80 mm na parkovisko (3,0+8,5)/2*21,0 = 120,750	120,750	m2			20
7	MAT	592 4500-01	Dlažba zámková hr. 80 mm sivá - dodávka 120,75*1,03 = 124,373	124,373	m2			20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
8	221	91631-1113	Osadenie cesti. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou 3,0+21,0+8,5+22,0 = 54,500	54,500	m			20
9	MAT	592 17A1-01	Bet. obrubník cestný dl. 1000mm 54,5*1,03 = 56,135	56,135	ks			20
10	013	97908-1-00	Suť z vybitranej plochy zostáva na mieste	1,000				20

ODIS -ocenaovanie stavebných prác

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
11	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	113,126 t				20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Za rozpočet celkom