

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

1-04 - Ostatné náklady

JKSO:

Miesto: k.ú. Studienka

KS:

Dátum: 07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

IČO:

00310042

IČ DPH:

2021049569

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

IČO:

51 429 420

IČ DPH:

SK2120710845

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				13 000,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	13 000,00	23,00%	2 990,00

Cena s DPH	v EUR	15 990,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt: 1-04 - Ostatné náklady

Miesto: k.ú. Studienka
Objednávateľ: Obec Studienka
Zhotoviteľ: VAST s.r.o.

Dátum: 07.05.2025
Projektant: ATELIER BUDU
Spracovateľ: ATELIER BUDU
s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	13 000,00
OST - Ostatné	13 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

1-04 - Ostatné náklady

Miesto:

k.ú. Studienka

Dátum:

07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

ATELIER BUDO

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDO
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 000,00

D	OST	Ostatné					13 000,00
1	K	OST01	Vytýčenie inžinierskych sietí pred realizáciou stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
2	K	OST02	Koordinácia PD + BOZP podľa vyhl. 396/2006	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
3	K	OST03	Archeologický dohľad	kpl	1,000	500,00	500,00
4	K	OST04	Geodetické po realizačné zameranie stavby so zápisom do katastra	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
5	K	OST05	Prevádzkový poriadok stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
6	K	OST06	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	500,00	500,00
7	K	OST07	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
8	K	OST08	Sondovanie	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

2-04 - Ostatné náklady

JKSO:

Miesto: k.ú. Studienka

KS:

Dátum: 07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

IČO: 00310042

IČ DPH: 2021049569

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

IČO: 51 429 420

IČ DPH: SK2120710845

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 750,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	12 750,00	23,00%	2 932,50

Cena s DPH **v EUR** **15 682,50**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt: **2-04 - Ostatné náklady**

Miesto: k.ú. Studienka
Objednávateľ: Obec Studienka
Zhotoviteľ: VAST s.r.o.

Dátum: 07.05.2025
Projektant: ATELIER BUDO
Spracovateľ: ATELIER BUDO
s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	12 750,00
OST - Ostatné	12 750,00

ROZPOČET

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

2-04 - Ostatné náklady

Miesto:

k.ú. Studienka

Dátum:

07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

ATELIER BUDU

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDU
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 750,00

D OST

Ostatné

12 750,00

1	K	OST01	Vytýčenie inžinierskych sietí pred realizáciou stavby	kpl	1,000	750,00	750,00
2	K	OST02	Koordinácia PD + BOZP podľa vyhl. 396/2006	kpl	1,000	600,00	600,00
3	K	OST03	Archeologický dohľad	kpl	1,000	500,00	500,00
4	K	OST04	Geodetické po realizačné zameranie stavby so zápisom do katastra	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
6	K	OST05	Prevádzkový poriadok stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
7	K	OST06	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	400,00	400,00
8	K	OST07	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
9	K	OST08	Sondovanie	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

1-03 - Stoka A2-1, 1. etapa, Verejná kanalizácia

JKSO:

Miesto: k.ú. Studienka

KS:

Dátum: 07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

IČO: 00310042

IČ DPH: 2021049569

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

IČO: 51 429 420

IČ DPH: SK2120710845

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 408,34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	14 408,34	23,00%	3 313,92

Cena s DPH 17 722,26

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

1-03 - Stoka A2-1, 1. etapa, Verejná kanalizácia

Miesto:

k.ú. Studienka

Dátum:

07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

ATELIER BUDU

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDU
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 408,34

HSV - Práce a dodávky HSV

14 408,34

1 - Zemné práce

7 845,66

2 - Zakladanie

178,41

4 - Vodorovné konštrukcie

131,81

5 - Komunikácie

298,80

8 - Rúrové vedenie

2 965,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 283,20

99 - Presun hmôt HSV

1 704,98

ROZPOČET

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

1-03 - Stoka A2-1, 1. etapa, Verejná kanalizácia

Miesto:

k.ú. Studienka

Dátum:

07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

ATELIER BUDU

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDU
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 408,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 408,34

D 1

Zemné práce

7 845,66

1	K	110011010	Vytýčenie trasy kanalizácie	km	0,017	1 000,00	17,00
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	19,920	7,00	139,44
3	K	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	19,920	20,00	398,40
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	15,00	750,00
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	4,000	5,00	20,00
6	K	115101201R	Prenájom + PHM k elektrocentrále 400V/230V	deň	1,000	7,00	7,00
7	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	1,000	3,00	3,00
8	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,200	20,00	24,00
9	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,200	15,00	18,00
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín 30%	m3	8,649	20,00	172,98
11	K	131101201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3 - 20%	m3	0,587	20,00	11,74
12	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - 50%	m3	1,468	35,00	51,38
13	K	131201209.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	1,468	2,00	2,94
14	K	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3 - 30%	m3	0,881	50,00	44,05
15	K	131301209.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 4	m3	0,881	2,50	2,20
16	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 - 20%	m3	5,179	10,00	51,79
17	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - 50%	m3	12,948	20,00	258,96
18	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	12,948	1,00	12,95
19	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 -30%	m3	7,769	35,00	271,92
20	K	132301209.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	7,769	2,00	15,54
21	K	151201101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	56,440	10,00	564,40
22	K	151201111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	56,440	2,50	141,10
23	K	161101501.S1	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	28,831	40,00	1 153,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	162401112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m - medziskládka	m3	28,831	6,00	172,99
25	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,831	7,00	201,82
26	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	807,268	1,00	807,27
27	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	28,831	7,00	201,82
28	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,831	1,00	28,83
29	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	51,896	20,00	1 037,92
30	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,940	4,00	59,76
31	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	28,386	20,00	567,72
32	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	10,957	20,00	219,14
33	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	20,818	20,00	416,36
D 2			Zakladanie				178,41
34	K	211521111	Výpiň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	2,858	45,00	128,61
35	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm D+M	m	16,600	3,00	49,80
D 4			Vodorovné konštrukcie				131,81
36	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku fr. 4-16 mm	m3	1,992	49,00	97,61
37	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	14,00	14,00
38	M	5922442150	Vyrovňovací prstenec 63/12	ks	1,010	20,00	20,20
D 5			Komunikácie				298,80
39	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva drveného (vibr.štrk) po zhuť.hr. 300 mm	m2	19,920	15,00	298,80
D 8			Rúrové vedenie				2 965,48
40	K	871383221	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 315	m	16,600	3,00	49,80
41	M	286110003800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 315, dl. 6 m, WAVIN	ks	3,024	400,00	1 209,60
42	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, zatka DN 300	ks	1,000	6,00	6,00
43	M	286510011400	Zátka vnútorná PVC-U, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,015	20,00	20,30
44	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	16,600	3,00	49,80
45	K	8923710001	Kamerová prehliadka stoky	m	16,600	4,00	66,40
46	K	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	1,000	600,00	600,00
47	M	592240003500	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	1,010	400,00	404,00
48	M	592240003000	Skrúž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	1,010	70,00	70,70
49	M	592240004700.S 1	Doska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000x625x165 mm	ks	1,010	200,00	202,00
50	M	592K.1	Elastomerové tesnenie DN1000	ks	2,020	15,00	30,30
51	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	35,00	35,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly D 400 Begu-S-K, s odvetraním, rám BEGU-R-1, výška poklopu h=160mm	ks	1,000	200,00	200,00
53	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia výstražnou fóliou	m	16,600	1,00	16,60
54	M	283230008000	Výstražná fólia	m	16,600	0,30	4,98
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 263,20
55	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	34,400	4,00	137,60
56	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	16,135	2,00	32,27
57	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	484,050	0,50	242,03
58	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,135	5,00	80,68
59	K	979089212	Poplatok za skladovanie	t	16,135	49,00	790,62
D 99 Presun hmôt HSV							1 704,98
60	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	77,499	22,00	1 704,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

2-04 - Ostatné náklady

JKSO:

Miesto: k.ú. Studienka

KS:

Dátum: 07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

IČO: 00310042

IČ DPH: 2021049569

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

IČO: 51 429 420

IČ DPH: SK2120710845

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 750,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	12 750,00	23,00%	2 932,50

Cena s DPH **v EUR** **15 682,50**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt: **2-04 - Ostatné náklady**

Miesto: k.ú. Studienka
Objednávateľ: Obec Studienka
Zhotoviteľ: VAST s.r.o.

Dátum: 07.05.2025
Projektant: ATELIER BUDO
Spracovateľ: ATELIER BUDO
s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	12 750,00
OST - Ostatné	12 750,00

ROZPOČET

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

2-04 - Ostatné náklady

Miesto:

k.ú. Studienka

Dátum:

07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

ATELIER BUDU

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDU
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 750,00

D OST

Ostatné

12 750,00

1	K	OST01	Vytýčenie inžinierskych sietí pred realizáciou stavby	kpl	1,000	750,00	750,00
2	K	OST02	Koordinácia PD + BOZP podľa vyhl. 396/2006	kpl	1,000	600,00	600,00
3	K	OST03	Archeologický dohľad	kpl	1,000	500,00	500,00
4	K	OST04	Geodetické po realizačné zameranie stavby so zápisom do katastra	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
6	K	OST05	Prevádzkový poriadok stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
7	K	OST06	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	400,00	400,00
8	K	OST07	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
9	K	OST08	Sondovanie	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

1-03 - Stoka A2-1, 1. etapa, Verejná kanalizácia

JKSO:

Miesto: k.ú. Studienka

KS:

Dátum: 07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

IČO: 00310042

IČ DPH: 2021049569

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

IČO: 51 429 420

IČ DPH: SK2120710845

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				14 408,34
--------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	14 408,34	23,00%	3 313,92

Cena s DPH	v EUR	17 722,26
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie
Objekt: 1-03 - Stoka A2-1, 1. etapa, Verejná kanalizácia

Miesto: k.ú. Studienka
Objednávateľ: Obec Studienka
Zhotoviteľ: VAST s.r.o.

Dátum: 07.05.2025
Projektant: ATELIER BUDU
Spracovateľ: ATELIER BUDU
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	14 408,34
HSV - Práce a dodávky HSV	14 408,34
1 - Zemné práce	7 845,66
2 - Zakladanie	178,41
4 - Vodorovné konštrukcie	131,81
5 - Komunikácie	298,80
8 - Rúrové vedenie	2 965,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 283,20
99 - Presun hmôt HSV	1 704,98

ROZPOČET

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

1-03 - Stoka A2-1, 1. etapa, Verejná kanalizácia

Miesto:

k.ú. Studienka

Dátum:

07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

ATELIER BUDU

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDU
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 408,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 408,34

D 1

Zemné práce

7 845,66

1	K	110011010	Vytýčenie trasy kanalizácie	km	0,017	1 000,00	17,00
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	19,920	7,00	139,44
3	K	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	19,920	20,00	398,40
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	15,00	750,00
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	4,000	5,00	20,00
6	K	115101201R	Prenájom + PHM k elektrocentrále 400V/230V	deň	1,000	7,00	7,00
7	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	1,000	3,00	3,00
8	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,200	20,00	24,00
9	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,200	15,00	18,00
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín 30%	m3	8,649	20,00	172,98
11	K	131101201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3 - 20%	m3	0,587	20,00	11,74
12	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - 50%	m3	1,468	35,00	51,38
13	K	131201209.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	1,468	2,00	2,94
14	K	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3 - 30%	m3	0,881	50,00	44,05
15	K	131301209.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 4	m3	0,881	2,50	2,20
16	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 - 20%	m3	5,179	10,00	51,79
17	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - 50%	m3	12,948	20,00	258,96
18	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	12,948	1,00	12,95
19	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 -30%	m3	7,769	35,00	271,92
20	K	132301209.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	7,769	2,00	15,54
21	K	151201101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	56,440	10,00	564,40
22	K	151201111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	56,440	2,50	141,10
23	K	161101501.S1	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	28,831	40,00	1 153,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	162401112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m - medziskládka	m3	28,831	6,00	172,99
25	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,831	7,00	201,82
26	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	807,268	1,00	807,27
27	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	28,831	7,00	201,82
28	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,831	1,00	28,83
29	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	51,896	20,00	1 037,92
30	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,940	4,00	59,76
31	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	28,386	20,00	567,72
32	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	10,957	20,00	219,14
33	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	20,818	20,00	416,36
D 2			Zakladanie				178,41
34	K	211521111	Výpiň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	2,858	45,00	128,61
35	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm D+M	m	16,600	3,00	49,80
D 4			Vodorovné konštrukcie				131,81
36	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku fr. 4-16 mm	m3	1,992	49,00	97,61
37	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	14,00	14,00
38	M	5922442150	Vyrovňovací prstenec 63/12	ks	1,010	20,00	20,20
D 5			Komunikácie				298,80
39	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva drveného (vibr.štrk) po zhuť.h. 300 mm	m2	19,920	15,00	298,80
D 8			Rúrové vedenie				2 965,48
40	K	871383221	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 315	m	16,600	3,00	49,80
41	M	286110003800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 315, dl. 6 m, WAVIN	ks	3,024	400,00	1 209,60
42	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, zatka DN 300	ks	1,000	6,00	6,00
43	M	286510011400	Zátka vnútorná PVC-U, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,015	20,00	20,30
44	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	16,600	3,00	49,80
45	K	8923710001	Kamerová prehliadka stoky	m	16,600	4,00	66,40
46	K	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	1,000	600,00	600,00
47	M	592240003500	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	1,010	400,00	404,00
48	M	592240003000	Skrúž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	1,010	70,00	70,70
49	M	592240004700.S 1	Doska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000x625x165 mm	ks	1,010	200,00	202,00
50	M	592K.1	Elastomerové tesnenie DN1000	ks	2,020	15,00	30,30
51	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	35,00	35,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly D 400 Begu-S-K, s odvetraním, rám BEGU-R-1, výška poklopu h=160mm	ks	1,000	200,00	200,00
53	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubíavýstražnou fóliou	m	16,600	1,00	16,60
54	M	283230008000	Výstražná fólia	m	16,600	0,30	4,98
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 263,20
55	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	34,400	4,00	137,60
56	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	16,135	2,00	32,27
57	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	484,050	0,50	242,03
58	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,135	5,00	80,68
59	K	979089212	Poplatok za skladovanie	t	16,135	49,00	790,62
D 99			Presun hmôt HSV				1 704,98
60	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	77,499	22,00	1 704,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

1-01-1 - Stoka A2, 1. etapa, Kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto: k.ú. Studienka

KS:

Dátum: 07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

IČO: 00310042

IČ DPH: 2021049569

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

IČO: 51 429 420

IČ DPH: SK2120710845

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				39 677,54
--------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	39 677,54	23,00%	9 126,83

Cena s DPH	v EUR	48 803,37
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie
Objekt: 1-01-1 - Stoka A2, 1. etapa, Kanalizačné prípojky

Miesto: k.ú. Studienka
Objednávateľ: Obec Studienka
Zhotoviteľ: VAST s.r.o.

Dátum: 07.05.2025
Projektant: ATELIER BUDO
Spracovateľ: ATELIER BUDO
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	39 677,54
HSV - Práce a dodávky HSV	39 677,54
1 - Zemné práce	25 919,95
4 - Vodorovné konštrukcie	441,45
5 - Komunikácie	1 177,20
8 - Rúrové vedenie	4 695,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 835,13
99 - Presun hmôt HSV	4 608,08

ROZPOČET

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

1-01-1 - Stoka A2, 1. etapa, Kanalizačné prípojky

Miesto:

k.ú. Studienka

Dátum:

07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

ATELIER BUDU

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDU
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							39 677,54
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 677,54
D	1		Zemné práce				25 919,95
1	K	110011010	Vytýčenie trasy kanalizácie	km	0,098	1 000,00	98,00
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	40,020	2,50	100,05
3	K	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	40,020	20,00	800,40
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	10,00	500,00
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	80,000	5,00	400,00
6	K	115101201R	Prenájom + PHM k elektrocentrále 400V/230V	deň	10,000	7,00	70,00
7	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	10,000	3,00	30,00
8	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	15,000	20,00	300,00
9	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	6,000	15,00	90,00
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín 30%	m3	26,487	20,00	529,74
11	K	132101101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3 - 20%	m3	17,656	15,00	264,87
12	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - 50%	m3	44,145	30,00	1 324,35
13	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	44,145	10,00	441,45
14	K	132301101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 - 30%	m3	26,487	60,00	1 589,22
15	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	26,487	15,00	397,31
16	K	151201101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	294,300	10,00	2 943,00
17	K	151201111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	294,300	3,00	882,90
18	K	161101501.S1	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	88,290	50,00	4 414,50
19	K	162401112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m - medziskládka	m3	88,290	6,00	529,74
20	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	88,290	7,00	618,03
21	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 472,120	1,00	2 472,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	88,290	2,00	176,58
23	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	88,290	1,00	88,29
24	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	158,922	20,00	3 178,44
25	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	52,974	4,00	211,90
26	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	100,651	20,00	2 013,02
27	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,104	20,00	502,08
28	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	47,698	20,00	953,96
D 4 Vodorovné konštrukcie							441,45
29	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku fr. 4-16 mm	m3	8,829	50,00	441,45
D 5 Komunikácie							1 177,20
30	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva drveného (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	58,860	20,00	1 177,20
D 8 Rúrové vedenie							4 695,73
31	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	98,100	1,00	98,10
32	M	286110002500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 2 m, WAVIN	ks	98,100	40,00	3 924,00
33	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	28,000	4,00	112,00
34	M	286510004300	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	28,000	6,00	168,00
35	K	877326076	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	28,000	4,00	112,00
36	M	286510011100	PVC zátka DN 160	ks	28,000	2,00	56,00
37	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	98,100	1,00	98,10
38	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia výstražnou fóliou	m	98,100	1,00	98,10
39	M	283230008000	Výstražná fólia	m	98,100	0,30	29,43
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 835,13
40	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	133,400	4,00	533,60
41	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	32,416	2,00	64,83
42	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	972,480	0,50	486,24
43	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	32,416	5,00	162,08
44	K	979089212	Poplatok za skladovanie	t	32,416	49,00	1 588,38
D 99 Presun hmôt HSV							4 608,08
45	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	209,458	22,00	4 608,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

1-01 - Stoka A2, 1. etapa, Verejná kanalizácia

JKSO:

Miesto: k.ú. Studienka

KS:

Dátum: 07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

IČO:

00310042

IČ DPH:

2021049569

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

IČO:

51 429 420

IČ DPH:

SK2120710845

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **293 699,41**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	293 699,41	23,00%	67 550,86

Cena s DPH v EUR 361 250,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie
Objekt: 1-01 - Stoka A2, 1. etapa, Verejná kanalizácia

Miesto: k.ú. Studienka
Objednávateľ: Obec Studienka
Zhotoviteľ: VAST s.r.o.

Dátum: 07.05.2025
Projektant: ATELIER BUDO
Spracovateľ: ATELIER BUDO
s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	293 699,41
HSV - Práce a dodávky HSV	293 349,41
1 - Zemné práce	174 556,02
2 - Zakladanie	3 663,45
4 - Vodorovné konštrukcie	2 510,60
5 - Komunikácie	6 558,40
8 - Rúrové vedenie	44 541,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 891,45
99 - Presun hmôt HSV	38 628,19
M - Práce a dodávky M	350,00
23-M - Montáže potrubia	350,00

ROZPOČET

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

1-01 - Stoka A2, 1. etapa, Verejná kanalizácia

Miesto:

k.ú. Studienka

Dátum:

07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

ATELIER BUDU

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDU
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							293 699,41
D	HSV		Práce a dodávky HSV				293 349,41
D	1		Zemné práce				174 556,02
1	K	110011010	Vytýčenie trasy kanalizácie	km	0,309	1 000,00	309,00
2	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	378,710	1,50	568,07
3	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	8,750	2,50	21,88
4	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	8,750	20,00	175,00
5	K	113307224.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	367,460	3,00	1 102,38
6	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	10,00	500,00
7	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	160,000	5,00	800,00
8	K	115101201R	Prenájom + PHM k elektrocentrále 400V/230V	deň	20,000	7,00	140,00
9	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	20,000	3,00	60,00
10	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	26,400	20,00	528,00
11	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	12,000	15,00	180,00
12	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín 30%	m3	244,599	20,00	4 891,98
13	K	131101201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3 - 20%	m3	21,082	20,00	421,64
14	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - 50%	m3	52,705	40,00	2 108,20
15	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	52,705	2,00	105,41
16	K	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3 - 30%	m3	31,623	50,00	1 581,15
17	K	131301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	31,623	3,00	94,87
18	K	132101202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3 - 20%	m3	141,984	10,00	1 419,84
19	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 - 50%	m3	354,960	12,00	4 259,52
20	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	354,960	1,00	354,96
21	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 - 30%	m3	212,976	25,00	5 324,40
22	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	212,976	2,00	425,95
23	K	161101501.S1	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	815,330	50,00	40 766,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	141701103	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	m	7,000	500,00	3 500,00
25	M	1433314000	Rúrka oceľová D 530 mm hrúbka 10mm pozdĺžna alebo špirálovite zváraná hladká ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	7,070	250,00	1 767,50
26	M	286GM1	Gumová manžeta 530/315	ks	2,020	220,00	444,40
27	K	151201102.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	1 495,840	10,00	14 958,40
28	K	151201211.S	Odstránenie paženia stien výkopov, záťažné hĺbky do 4 m	m2	1 495,840	3,00	4 487,52
29	K	162401132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m - medziskládka	m3	815,330	5,00	4 076,65
30	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	815,330	6,00	4 891,98
31	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22 829,240	0,50	11 414,62
32	K	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	815,330	2,00	1 630,66
33	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	815,330	1,00	815,33
34	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 467,594	20,00	29 351,88
35	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	463,952	4,00	1 855,81
36	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	881,509	20,00	17 630,18
37	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	199,868	20,00	3 997,36
38	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	379,749	20,00	7 594,98
D 2 Zakladanie							3 663,45
39	K	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	50,921	50,00	2 546,05
40	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm D+M	m	295,800	3,00	887,40
41	K	275315685	Osadenie cestného panelu	ks	1,000	30,00	30,00
42	M	593810000200	Cestný panel - opora pretláčačej súpravy	ks	1,000	200,00	200,00
D 4 Vodorovné konštrukcie							2 510,80
43	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku fr. 4-16 mm	m3	36,336	50,00	1 816,80
44	K	452112111.1	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	13,000	10,00	130,00
45	M	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	2,020	10,00	20,20
46	M	5922442130.1	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	11,110	12,00	133,32
47	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	15,000	12,00	180,00
48	M	5922442140.1	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	14,140	15,00	212,10
49	M	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	1,010	18,00	18,18
D 5 Komunikácie							6 558,40
50	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva drveného (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	367,460	15,00	5 511,90
51	K	566902114.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 250 mm	m2	8,750	15,00	131,25
52	K	566902163.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	8,750	50,00	437,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	22,750	1,00	22,75
54	K	577151213	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrný AC 8 O, strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	8,750	20,00	175,00
55	K	577161114	Betón asfaltový nemodifik. I.tr. strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	14,000	20,00	280,00

D 8 Rúrové vedenie 44 541,30

56	K	4894489789	Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu (vybúranie otvoru, vyspravenie kynyty, vyspravenie prstupu potrubia stavebnou chémiou)	kpl	1,000	450,00	450,00
57	K	871383221	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 315	m	309,000	3,00	927,00
58	M	286110003800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 315, dl. 6 m, WAVIN	ks	56,290	400,00	22 516,00
59	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, zatka DN 300	ks	1,000	5,00	5,00
60	M	286510011400	Zátka vnútorná PVC-U, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,015	20,00	20,30
61	K	877373121r	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	28,000	20,00	560,00
62	M	286520019500	Odbočka PVC DN 300/150/45° hladký kanalizačný systém	ks	28,420	40,00	1 136,80
63	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	309,000	2,00	618,00
64	K	8923710001	Kamerová prehliadka stoky	m	309,000	5,00	1 545,00
65	K	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	11,000	600,00	6 600,00
66	M	592240003500	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	11,110	400,00	4 444,00
67	M	592240003100	Skrúž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	8,080	90,00	727,20
68	M	592240002800	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	11,110	120,00	1 333,20
69	M	592K.1	Elastomerové tesnenie DN1000	ks	19,190	15,00	287,85
70	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	11,000	30,00	330,00
71	M	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly D 400 Begu-S-K, s odvetraním, rám BEGU-R-1, výška poklopu h=160mm	ks	11,000	200,00	2 200,00
72	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia výstražnou fóliou	m	309,000	1,00	309,00
73	M	283230008000	Výstražná fólia	m	309,000	0,30	92,70
74	K	899912136R	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie 315	ks	7,000	12,00	84,00
75	M	2865230034	Objímka klzna RACI M/N výška 75 mm, vonkajší priemer rúry 315 mm	ks	7,105	50,00	355,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 891,45

76	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sieti KARI 100/100/8 hmotnosť do 7,9 kg/m ²	t	0,069	1 800,00	124,20
77	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	591,600	4,00	2 366,40
78	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	10,000	7,00	70,00
79	K	919735113.SR	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm - zrvuzarenie	m	12,000	7,00	84,00
80	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	307,236	2,00	614,47
81	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9 217,080	0,33	3 041,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	307,236	4,00	1 228,94
83	K	979089212	Poplatok za skladovanie	t	307,236	50,00	15 361,80
D	99		Presun hmôt HSV				38 628,19
84	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 755,827	22,00	38 628,19
D	M		Práce a dodávky M				350,00
D	23-M		Montáže potrubia				350,00
85	K	230200123R	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky	m	7,000	50,00	350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

1-02-1 - Stoka A2, 2. etapa, Kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto: k.ú. Studienka

KS:

Dátum: 07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

IČO: 00310042

IČ DPH: 2021049569

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

IČO: 51 429 420

IČ DPH: SK2120710845

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **20 793,47**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	20 793,47	23,00%	4 782,50

Cena s DPH **v EUR 25 575,97**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie
Objekt: 1-02-1 - Stoka A2, 2. etapa, Kanalizačné prípojky

Miesto: k.ú. Studienka
Objednávateľ: Obec Studienka
Zhotoviteľ: VAST s.r.o.

Dátum: 07.05.2025
Projektant: ATELIER BODO
Spracovateľ: ATELIER BODO
s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	20 793,47
HSV - Práce a dodávky HSV	20 793,47
1 - Zemné práce	14 079,39
4 - Vodorovné konštrukcie	242,55
5 - Komunikácie	495,00
8 - Rúrové vedenie	2 553,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	837,36
99 - Presun hmôt HSV	2 586,17

ROZPOČET

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

1-02-1 - Stoka A2, 2. etapa, Kanalizačné prípojky

Miesto:

k.ú. Studienka

Dátum:

07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

ATELIER BUDU

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDU
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							20 793,47
D HSV Práce a dodávky HSV							20 793,47
D 1 Zemné práce							14 079,39
1	K	110011010	Vytýčenie trasy kanalizácie	km	0,055	1 000,00	55,00
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	11,820	7,00	82,74
3	K	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	11,820	20,00	236,40
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	15,00	750,00
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	32,000	5,00	160,00
6	K	115101201R	Prenájom + PHM k elektrocentrále 400V/230V	deň	4,000	7,00	28,00
7	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	4,000	3,00	12,00
8	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	7,200	15,00	108,00
9	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,000	15,00	45,00
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín 30%	m3	14,850	15,00	222,75
11	K	132101101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3 - 20%	m3	9,900	20,00	198,00
12	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - 50%	m3	24,750	35,00	866,25
13	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	24,750	10,00	247,50
14	K	132301101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 - 30%	m3	14,850	60,00	891,00
15	K	132301109.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	m3	14,850	15,00	222,75
16	K	151201101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	165,000	10,00	1 650,00
17	K	151201111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	165,000	2,00	330,00
18	K	161101501.S1	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	49,500	40,00	1 980,00
19	K	162401112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m - medziskládka	m3	49,500	6,00	297,00
20	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,500	7,00	346,50
21	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 386,000	1,00	1 386,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	49,500	2,00	99,00
23	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	49,500	1,00	49,50
24	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	89,100	20,00	1 782,00
25	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	29,700	3,00	89,10
26	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	56,430	20,00	1 128,60
27	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,074	20,00	281,48
28	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	26,741	20,00	534,82
D 4 Vodorovné konštrukcie							242,55
29	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku fr. 4-16 mm	m3	4,950	49,00	242,55
D 5 Komunikácie							495,00
30	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva drveného (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	33,000	15,00	495,00
D 8 Rúrové vedenie							2 553,00
31	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	55,000	1,00	55,00
32	M	286110002500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 2 m, WAVIN	ks	55,000	40,00	2 200,00
33	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	10,000	4,00	40,00
34	M	286510004300	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	10,000	6,00	60,00
35	K	877326076	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	11,000	4,00	44,00
36	M	286510011100	PVC zátky DN 160	ks	11,000	2,50	27,50
37	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	55,000	1,00	55,00
38	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia výstražnou fóliou	m	55,000	1,00	55,00
39	M	283230008000	Výstražná fólia	m	55,000	0,30	16,50
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							837,36
40	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	39,400	4,00	157,60
41	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	9,574	2,00	19,15
42	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	287,220	0,50	143,61
43	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,574	5,00	47,87
44	K	979089212	Poplatok za skladovanie	t	9,574	49,00	469,13
D 99 Presun hmôt HSV							2 586,17
45	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	117,553	22,00	2 586,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

1-02 - Stoka A2, 2. etapa, Verejná kanalizácia

JKSO:

Miesto: k.ú. Studienka

KS:

Dátum: 07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

IČO: 00310042

IČ DPH: 2021049569

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

IČO: 51 429 420

IČ DPH: SK2120710845

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **134 949,87**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	134 949,87	23,00%	31 038,47

Cena s DPH **v EUR 165 988,34**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt: **1-02 - Stoka A2, 2. etapa, Verejná kanalizácia**

Miesto: k.ú. Studienka

Dátum: 07.05.2025

Objednávateľ: Obec Studienka

Projektant: ATELIER BUDO

Zhotoviteľ: VAST s.r.o.

Spracovateľ: ATELIER BUDO
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

134 949,87

HSV - Práce a dodávky HSV

134 949,87

1 - Zemné práce	78 601,41
2 - Zakladanie	1 735,30
4 - Vodorovné konštrukcie	1 224,05
5 - Komunikácie	3 229,20
8 - Rúrové vedenie	20 702,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 518,10
99 - Presun hmôt HSV	17 938,98

ROZPOČET

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

1-02 - Stoka A2, 2. etapa, Verejná kanalizácia

Miesto:

k.ú. Studienka

Dátum:

07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

ATELIER BUDU

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDU
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							134 949,87
D	HSV		Práce a dodávky HSV				134 949,87
D	1		Zemné práce				78 601,41
1	K	110011010	Vytýčenie trasy kanalizácie	km	0,150	1 000,00	150,00
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	179,400	7,00	1 255,80
3	K	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	179,400	20,00	3 588,00
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	15,00	750,00
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	80,000	5,00	400,00
6	K	115101201R	Prenájom + PHM k elektrocentrále 400V/230V	deň	10,000	7,00	70,00
7	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	10,000	3,00	30,00
8	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	12,000	20,00	240,00
9	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	6,000	15,00	90,00
10	K	120001101.S	Příplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín 30%	m3	115,230	20,00	2 304,60
11	K	131101201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3 - 20%	m3	5,060	20,00	101,20
12	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - 50%	m3	12,650	40,00	506,00
13	K	131201209.S	Příplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnáním dna v hornine 3	m3	12,650	2,00	25,30
14	K	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3 - 30%	m3	7,590	50,00	379,50
15	K	131301209.S	Příplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnáním dna v hornine 4	m3	7,590	2,00	15,18
16	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 - 20%	m3	71,760	10,00	717,60
17	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 - 50%	m3	179,400	12,00	2 152,80
18	K	132201209.S	Příplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	179,400	1,00	179,40
19	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 - 30%	m3	107,640	25,00	2 691,00
20	K	132301209.S	Příplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 4	m3	107,640	2,00	215,28
21	K	161101501.S1	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	384,100	40,00	15 364,00
22	K	151201102.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	717,600	10,00	7 176,00
23	K	151201211.S	Odstránenie paženia stien výkopov, záťažné hĺbky do 4 m	m2	717,600	2,00	1 435,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	162401132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m - medziskládka	m3	384,100	5,00	1 920,50
25	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	384,100	6,00	2 304,60
26	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10 754,800	0,50	5 377,40
27	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	384,100	2,00	768,20
28	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	384,100	1,00	384,10
29	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	691,380	20,00	13 827,60
30	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	206,310	3,00	618,93
31	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	391,989	20,00	7 839,78
32	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	98,680	20,00	1 973,60
33	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	187,492	20,00	3 749,84
D 2			Zakladanie				1 735,30
34	K	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	25,736	50,00	1 286,80
35	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm D+M	m	149,500	3,00	448,50
D 4			Vodorovné konštrukcie				1 224,05
36	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku fr. 4-16 mm	m3	17,940	50,00	897,00
37	K	452112111.1	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	7,000	10,00	70,00
38	M	5922442130.1	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	7,070	15,00	106,05
39	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	5,000	10,00	50,00
40	M	5922442140.1	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	4,040	20,00	80,80
41	M	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	1,010	20,00	20,20
D 5			Komunikácie				3 229,20
42	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva drveného (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	179,400	18,00	3 229,20
D 8			Rúrové vedenie				20 702,83
43	K	871383221	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 315	m	149,500	3,00	448,50
44	M	286110003800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plošenná, DN 315, dl. 6 m, WAVIN	ks	27,234	400,00	10 893,60
45	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, zatka DN 300	ks	1,000	6,00	6,00
46	M	286510011400	Zátka vnútorná PVC-U, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,015	20,00	20,30
47	K	877373121r	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	9,000	20,00	180,00
48	M	286520019500	Odbočka PVC DN 300/150/45° hladký kanalizačný systém	ks	9,135	35,00	319,73
49	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	149,500	3,00	448,50
50	K	8923710001	Kamerová prehliadka stoky	m	149,500	4,00	598,00
51	K	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	5,000	600,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	592240003500	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	5,050	400,00	2 020,00
53	M	592240003100	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	5,050	90,00	454,50
54	M	592240003000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	1,010	70,00	70,70
55	M	592240002800	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	5,050	140,00	707,00
56	M	592K.1	Elastomerové tesnenie DN1000	ks	11,110	15,00	166,65
57	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	5,000	35,00	175,00
58	M	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly D 400 Begu-S-K, s odvetraním, rám BEGU-R-1, výška poklopu h=160mm	ks	5,000	200,00	1 000,00
59	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia výstražnou fóliou	m	149,500	1,00	149,50
60	M	283230008000	Výstražná fólia	m	149,500	0,30	44,85

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 518,10

61	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	300,200	4,00	1 200,80
62	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	145,314	2,00	290,63
63	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 359,420	0,50	2 179,71
64	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	145,314	5,00	726,57
65	K	979089212	Poplatok za skladovanie	t	145,314	49,00	7 120,39

D 99 Presun hmôt HSV 17 938,98

66	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	815,408	22,00	17 938,98
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

2-02-1 - Stoka A3-5-2-1, Kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto: k.ú. Studienka

KS:

Dátum: 07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

IČO: 00310042

IČ DPH: 2021049569

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

IČO: 51 429 420

IČ DPH: SK2120710845

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 400,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	3 400,55	23,00%	782,13

Cena s DPH

v EUR

4 182,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie
Objekt: 2-02-1 - Stoka A3-5-2-1, Kanalizačné prípojky

Miesto: k.ú. Studienka
Objednávateľ: Obec Studienka
Zhotoviteľ: VAST s.r.o.

Dátum: 07.05.2025
Projektant: ATELIER BUDO
Spracovateľ: ATELIER BUDO
s r o

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	3 400,55
HSV - Práce a dodávky HSV	3 400,55
1 - Zemné práce	2 538,81
4 - Vodorovné konštrukcie	32,63
5 - Komunikácie	66,60
8 - Rúrové vedenie	215,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	191,40
99 - Presun hmôt HSV	355,54

ROZPOČET

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

2-02-1 - Stoka A3-5-2-1, Kanalizačné prípojky

Miesto:

k.ú. Studienka

Dátum:

07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

ATELIER BUDO

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDO
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 400,55
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 400,55
D	1		Zemné práce				2 538,81
1	K	110011010	Vytýčenie trasy kanalizácie	km	0,007	1 000,00	7,00
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	2,400	7,00	16,80
3	K	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	2,400	20,00	48,00
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	15,00	750,00
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	8,000	5,00	40,00
6	K	115101201R	Prenájom + PHM k elektrocentrále 400V/230V	deň	1,000	7,00	7,00
7	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	1,000	3,00	3,00
8	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,200	15,00	18,00
9	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,200	15,00	18,00
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín 30%	m3	1,980	15,00	29,70
11	K	132101101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3 - 20%	m3	1,332	15,00	19,98
12	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - 50%	m3	3,330	35,00	116,55
13	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,330	10,00	33,30
14	K	132301101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 - 30%	m3	1,998	60,00	119,88
15	K	132301109.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 4	m3	1,998	15,00	29,97
16	K	151201101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	22,200	10,00	222,00
17	K	151201111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	22,200	2,00	44,40
18	K	161101501.S1	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	6,660	40,00	266,40
19	K	162401112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m - medziskládka	m3	5,940	6,00	35,64
20	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,940	7,00	41,58
21	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	166,320	1,00	166,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	5,940	2,00	11,88
23	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	5,940	1,00	5,94
24	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,692	20,00	213,84
25	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	3,996	3,00	11,99
26	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	7,592	20,00	151,84
27	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,893	20,00	37,86
28	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	3,597	20,00	71,94
D 4			Vodorovné konštrukcie				32,63
29	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	0,666	49,00	32,63
D 5			Komunikácie				66,60
30	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva drveného (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	4,440	15,00	66,60
D 8			Rúrové vedenie				215,57
31	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	7,400	0,75	5,55
32	M	286110002500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 2 m, WAVIN	ks	4,000	40,00	160,00
33	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	2,000	4,00	8,00
34	M	286510004300	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	6,00	12,00
35	K	877326076	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	2,000	4,00	8,00
36	M	286510011100	PVC zátky DN 160	ks	2,000	2,50	5,00
37	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	7,400	1,00	7,40
38	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia výstražnou fóliou	m	7,400	1,00	7,40
39	M	283230008000	Výstražná fólia	m	7,400	0,30	2,22
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				191,40
40	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,800	4,00	59,20
41	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,944	2,00	3,89
42	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	58,320	0,40	23,33
43	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,944	5,00	9,72
44	K	979089212	Poplatok za skladovanie	t	1,944	49,00	95,26
D 99			Presun hmôt HSV				355,54
45	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	16,161	22,00	355,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

2-02 - Stoka A3-5-2-1, Verejná kanalizácia

JKSO:

Miesto: k.ú. Studienka

KS:

Dátum: 07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

IČO: 00310042

IČ DPH: 2021049569

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

IČO: 51 429 420

IČ DPH: SK2120710845

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **45 608,39**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	45 608,39	23,00%	10 489,93

Cena s DPH v EUR 56 098,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt: **2-02 - Stoka A3-5-2-1, Verejná kanalizácia**

Miesto: k.ú. Studienka

Dátum: 07.05.2025

Objednávateľ: Obec Studienka

Projektant: ATELIER BUDO

Zhotoviteľ: VAST s.r.o.

Spracovateľ: ATELIER BUDO
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	45 608,39
HSV - Práce a dodávky HSV	45 608,39
1 - Zemné práce	26 713,21
2 - Zakladanie	548,89
4 - Vodorovné konštrukcie	417,99
5 - Komunikácie	1 132,00
8 - Rúrové vedenie	7 180,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 738,08
99 - Presun hmôt HSV	5 877,67

ROZPOČET

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

2-02 - Stoka A3-5-2-1, Verejná kanalizácia

Miesto:

k.ú. Studienka

Dátum:

07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

ATELIER BUDO

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDO
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							45 608,39
D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 608,39
D	1		Zemné práce				26 713,21
1	K	110011010	Vytýčenie trasy kanalizácie	km	0,048	1 000,00	48,00
2	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	6,000	1,50	9,00
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	55,200	7,00	386,40
4	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	6,000	20,00	120,00
5	K	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	55,200	20,00	1 104,00
6	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	15,00	750,00
7	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	25,000	5,00	125,00
8	K	115101201R	Prenájom + PHM k elektrocentrále 400V/230V	deň	3,000	7,00	21,00
9	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	3,000	3,00	9,00
10	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,200	15,00	18,00
11	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,200	15,00	18,00
12	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín 30%	m3	37,596	15,00	563,94
13	K	131101201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3 - 20%	m3	2,024	20,00	40,48
14	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - 50%	m3	5,080	35,00	177,10
15	K	131201209.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	5,060	2,00	10,12
16	K	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3 - 30%	m3	3,036	50,00	151,80
17	K	131301209.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 4	m3	3,036	2,50	7,59
18	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 - 20%	m3	23,040	10,00	230,40
19	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - 50%	m3	57,600	20,00	1 152,00
20	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	57,600	1,00	57,60
21	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 -30%	m3	34,560	35,00	1 209,60
22	K	132301209.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	34,560	2,50	86,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	151201102.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	230,400	10,00	2 304,00
24	K	151201211.S	Odstránenie paženia stien výkopov, záťažné hĺbky do 4 m	m2	230,400	2,00	460,80
25	K	161101501.S1	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	125,320	40,00	5 012,80
26	K	162401132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m - medziskládka	m3	125,320	5,00	626,60
27	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	125,320	6,00	751,92
28	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 508,960	0,50	1 754,48
29	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	125,320	2,00	250,64
30	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	125,320	1,00	125,32
31	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	225,576	20,00	4 511,52
32	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	66,240	4,00	264,96
33	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	125,856	20,00	2 517,12
34	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	31,683	20,00	633,66
35	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	60,198	20,00	1 203,96
D 2			Zakladanie				548,89
36	K	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	8,263	49,00	404,69
37	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm D+M	m	48,000	3,00	144,00
D 4			Vodorovné konštrukcie				417,99
38	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	5,760	49,00	282,24
39	K	452112111.1	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	10,00	30,00
40	M	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	3,030	15,00	45,45
41	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,000	15,00	30,00
42	M	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	2,020	15,00	30,30
D 5			Komunikácie				1 132,00
43	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva drveného (vibr.štrk) po zhuť.hr. 300 mm	m2	55,200	15,00	828,00
44	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	6,000	10,00	60,00
45	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu + dobetónovanie cestným betónom CB STN EN 206-1 - C30/37 - XF4	m2	6,000	7,00	42,00
46	M	5938121300	Cestný panel 15 IZD 120/100, dl.3000xš.2000xhr.150mm	ks	1,010	200,00	202,00
D 8			Rúrové vedenie				7 180,55
47	K	871383221	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 315	m	48,000	3,00	144,00
48	M	286110003800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - ploštná, DN 315, dl. 6 m, WAVIN	ks	8,744	400,00	3 497,60
49	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, zatka DN 300	ks	1,000	6,00	6,00
50	M	286510011400	Zátka vnútorná PVC-U, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,015	20,00	20,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	877373121r	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	2,000	20,00	40,00
52	M	286520019500	Odbočka PVC DN 300/150/45° hladký kanalizačný systém	ks	2,030	35,00	71,05
53	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	48,000	3,00	144,00
54	K	8923710001	Kamerová prehliadka stoky	m	48,000	4,00	192,00
55	K	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	2,000	600,00	1 200,00
56	M	592240003500	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	2,020	400,00	808,00
57	M	592240003100	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	2,020	90,00	181,80
58	M	592240002800	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	2,020	140,00	282,80
59	M	592K.1	Elastomerové tesnenie DN1000	ks	4,040	15,00	60,60
60	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	35,00	70,00
61	M	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly D 400 Begu-S-K, s odvetraním, rám BEU-R-1, výška poklopu h=160mm	ks	2,000	200,00	400,00
62	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubíavýstražnou fóliou	m	48,000	1,00	48,00
63	M	283230008000	Výstražná fólia	m	48,000	0,30	14,40
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 738,08
64	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	92,000	4,00	368,00
65	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	49,560	2,00	99,12
66	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 486,800	0,40	594,72
67	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	49,560	5,00	247,80
68	K	979089212	Poplatok za skladovanie	t	49,560	49,00	2 428,44
D 99			Presun hmôt HSV				5 877,67
69	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	267,167	22,00	5 877,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

2-01-1 - Stoka A3-5-2, 1. etapa, Kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto: k.ú. Studienka

KS:

Dátum: 07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

IČO: 00310042

IČ DPH: 2021049569

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

IČO: 51 429 420

IČ DPH: SK2120710845

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 006,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	9 006,18	23,00%	2 071,42

Cena s DPH v EUR 11 077,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

2-01-1 - Stoka A3-5-2, 1. etapa, Kanalizačné prípojky

Miesto:

k.ú. Studienka

Dátum:

07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

ATELIER BUDU

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDU
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 006,18

HSV - Práce a dodávky HSV

9 006,18

1 - Zemné práce

6 466,50

4 - Vodorovné konštrukcie

105,40

5 - Komunikácie

215,10

8 - Rúrové vedenie

691,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

400,16

99 - Presun hmôt HSV

1 127,65

ROZPOČET

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

2-01-1 - Stoka A3-5-2, 1. etapa, Kanalizačné prípojky

Miesto:

k.ú. Studienka

Dátum:

07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

ATELIER BUDO

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDO
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 006,18
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 006,18
D	1		Zemné práce				6 466,50
1	K	110011010	Vytýčenie trasy kanalizácie	km	0,024	1 000,00	24,00
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m ²	6,000	7,00	42,00
3	K	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m ²	6,000	20,00	120,00
4	K	115001101.S	Očvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	15,00	750,00
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	25,000	5,00	125,00
6	K	115101201R	Prenájom + PHM k elektrocentrále 400V/230V	deň	3,000	7,00	21,00
7	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	3,000	3,00	9,00
8	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,400	12,00	28,80
9	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,400	15,00	36,00
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťahovanie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín 30%	m ³	6,453	20,00	129,06
11	K	132101101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m ³ - 20%	m ³	4,302	20,00	86,04
12	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³ - 50%	m ³	10,755	30,00	322,65
13	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	10,755	10,00	107,55
14	K	132301101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m ³ - 30%	m ³	6,453	60,00	387,18
15	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	m ³	6,453	15,00	96,80
16	K	151201101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m ²	71,700	10,00	717,00
17	K	151201111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m ²	71,700	2,00	143,40
18	K	161101501.S1	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m ³	21,510	40,00	860,40
19	K	162401112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 2000 m - medziskládka	m ³	19,710	6,00	118,26
20	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	19,710	7,00	137,97
21	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	551,880	1,00	551,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	19,710	2,00	39,42
23	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	19,710	1,00	19,71
24	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	35,478	20,00	709,56
25	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	12,906	3,00	38,72
26	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	24,521	20,00	490,42
27	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,115	20,00	122,30
28	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	11,619	20,00	232,38
D 4 Vodorovné konštrukcie							105,40
29	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	2,151	49,00	105,40
D 5 Komunikácie							215,10
30	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva drveného (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	14,340	15,00	215,10
D 8 Rúrové vedenie							691,37
31	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	23,900	1,00	23,90
32	M	286110002400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 1 m, WAVIN	ks	1,000	20,00	20,00
33	M	286110002500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 2 m, WAVIN	ks	6,000	40,00	240,00
34	M	286110002600	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 3 m, WAVIN	ks	2,000	60,00	120,00
35	M	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 6 m, WAVIN	ks	1,000	150,00	150,00
36	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	5,000	4,00	20,00
37	M	286510004300	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	5,000	6,00	30,00
38	K	877326076	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	5,000	4,00	20,00
39	M	286510011100	PVC zátky DN 160	ks	5,000	2,50	12,50
40	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	23,900	1,00	23,90
41	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia výstražnou fóliou	m	23,900	1,00	23,90
42	M	283230008000	Výstražná fólia	m	23,900	0,30	7,17
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							400,16
43	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,000	4,00	80,00
44	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,860	2,00	9,72
45	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	120,000	0,40	48,00
46	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,860	5,00	24,30
47	K	979089212	Poplatok za skladovanie	t	4,860	49,00	238,14
D 99 Presun hmôt HSV							1 127,65
48	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	51,257	22,00	1 127,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

2-01 - Stoka A3-5-2, 1. etapa, Verejná kanalizácia

JKSO:

Miesto: k.ú. Studienka

KS:

Dátum: 07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

IČO: 00310042

IČ DPH: 2021049569

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

IČO: 51 429 420

IČ DPH: SK2120710845

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **152 350,85**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	152 350,85	23,00%	35 040,70

Cena s DPH **v EUR 187 391,55**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

2-01 - Stoka A3-5-2, 1. etapa, Verejná kanalizácia

Miesto:

k.ú. Studienka

Dátum:

07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

ATELIER BUDO

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDO
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

152 350,85

HSV - Práce a dodávky HSV

152 350,85

1 - Zemné práce

88 958,56

2 - Zakladanie

1 711,22

4 - Vodorovné konštrukcie

1 415,08

5 - Komunikácie

3 274,50

8 - Rúrové vedenie

22 631,16

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 616,64

99 - Presun hmôt HSV

20 743,69

ROZPOČET

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

2-01 - Stoka A3-5-2, 1. etapa, Verejná kanalizácia

Miesto:

k.ú. Studienka

Dátum:

07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

ATELIER BUDO

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDO
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							152 350,85
D HSV Práce a dodávky HSV							152 350,85
D 1 Zemné práce							88 958,56
1	K	110011010	Vytýčenie trasy kanalizácie	km	0,173	1 000,00	173,00
2	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	5,100	40,00	204,00
3	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	206,400	2,00	412,80
4	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	5,100	20,00	102,00
5	K	113307224.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	206,400	3,00	619,20
6	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	10,00	500,00
7	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	120,000	5,00	600,00
8	K	115101201R	Prenájom + PHM k elektrocentrále 400V/230V	deň	15,000	7,00	105,00
9	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	15,000	3,00	45,00
10	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	6,000	20,00	120,00
11	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,400	15,00	36,00
12	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín 30%	m3	132,222	20,00	2 644,44
13	K	131101201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3 - 20%	m3	5,060	20,00	101,20
14	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - 50%	m3	12,650	35,00	442,75
15	K	131201209.S	Príplatok za lepkivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	12,650	2,00	25,30
16	K	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3 - 30%	m3	7,590	50,00	379,50
17	K	131301209.S	Príplatok za lepkivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 4	m3	7,590	2,50	18,98
18	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 - 20%	m3	83,088	10,00	830,88
19	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 - 50%	m3	207,720	15,00	3 115,80
20	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	207,720	1,00	207,72
21	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 - 30%	m3	124,632	25,00	3 115,80
22	K	132301209.S	Príplatok za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	124,632	2,50	311,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	151201102.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	830,880	10,00	8 308,80
24	K	151201211.S	Odstránenie paženia stien výkopov, záťažné hĺbky do 4 m	m2	830,880	2,50	2 077,20
25	K	161101501.S1	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	440,740	45,00	19 833,30
26	K	162401132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m - medziskládka	m3	440,740	5,00	2 203,70
27	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	440,740	6,00	2 644,44
28	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12 340,720	0,50	6 170,36
29	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	440,740	2,00	881,48
30	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	440,740	1,00	440,74
31	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	793,332	20,00	15 866,64
32	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	238,878	3,00	716,63
33	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	453,868	20,00	9 077,36
34	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	114,258	20,00	2 285,16
35	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	217,090	20,00	4 341,80
D 2			Zakladanie				1 711,22
36	K	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	29,798	40,00	1 191,92
37	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm D+M	m	173,100	3,00	519,30
D 4			Vodorovné konštrukcie				1 415,08
38	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	20,772	49,00	1 017,83
39	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	10,000	10,00	100,00
40	M	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	10,100	15,00	151,50
41	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	5,000	14,00	70,00
42	M	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	5,050	15,00	75,75
D 5			Komunikácie				3 274,50
43	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5,100	10,00	51,00
44	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva drveného (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	206,400	15,00	3 096,00
45	K	581130215.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 200 mm	m2	5,100	25,00	127,50
D 8			Rúrové vedenie				22 631,16
46	K	4894489789	Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu	kpl	1,000	250,00	250,00
47	K	871383221	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 315	m	173,100	3,00	519,30
48	M	286110003800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 315, dĺ. 6 m, WAVIN	ks	31,533	400,00	12 613,20
49	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, zatka DN 300	ks	1,000	6,00	6,00
50	M	286510011400	Zátka vnútorná PVC-U, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,015	20,00	20,30
51	K	877373121r	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	5,000	20,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	286520019500	Odbočka PVC DN 300/150/45° hladký kanalizačný systém	ks	5,075	35,00	177,63
53	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	173,100	3,00	519,30
54	K	8923710001	Kamerová prehliadka stoky	m	173,100	4,00	692,40
55	K	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	5,000	600,00	3 000,00
56	M	592240003500	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	5,050	400,00	2 020,00
57	M	592240003100	Skrúž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	5,050	90,00	454,50
58	M	592240002800	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	5,050	140,00	707,00
59	M	592K.1	Elastomerové tesnenie DN1000	ks	10,100	15,00	151,50
60	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	5,000	35,00	175,00
61	M	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly D 400 Begu-S-K, s odvetraním, rám BEGU-R-1, výška poklopu h=160mm	ks	5,000	200,00	1 000,00
62	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia výstražnou fóliou	m	173,100	1,00	173,10
63	M	283230008000	Výstražná fólia	m	173,100	0,30	51,93

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 616,64

64	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	6,700	15,00	100,50
65	K	919735124.S1	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm - znovuzarezanie	m	7,700	15,00	115,50
66	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	344,000	5,00	1 720,00
67	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	171,774	2,00	343,55
68	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5 153,220	0,40	2 061,29
69	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	171,774	5,00	858,87
70	K	979089212	Poplatok za skladovanie	t	171,774	49,00	8 416,93

D 99 Presun hmôt HSV 20 743,69

71	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skliolamín. v otvorenom výkope	t	942,895	22,00	20 743,69
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

2-03-1 - Stoka A3-5-2, 2. etapa, Kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto: k.ú. Studienka

KS:

Dátum: 07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

IČO: 00310042

IČ DPH: 2021049569

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

IČO: 51 429 420

IČ DPH: SK2120710845

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 341,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	3 341,24	23,00%	768,49

Cena s DPH v EUR 4 109,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

2-03-1 - Stoka A3-5-2, 2. etapa, Kanalizačné prípojky

Miesto:

k.ú. Studienka

Dátum:

07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

ATELIER BUDO

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDO
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 341,24

HSV - Práce a dodávky HSV

3 341,24

1 - Zemné práce

2 488,61

4 - Vodorovné konštrukcie

31,31

5 - Komunikácie

63,90

8 - Rúrové vedenie

231,16

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

184,71

99 - Presun hmôt HSV

341,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	5,580	2,00	11,16
23	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	5,580	1,00	5,58
24	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,044	20,00	200,88
25	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	3,834	3,00	11,50
26	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	7,285	20,00	145,70
27	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,817	20,00	36,34
28	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	3,452	20,00	69,04
D 4 Vodorovné konštrukcie							31,31
29	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	0,639	49,00	31,31
D 5 Komunikácie							63,90
30	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva drveného (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	4,260	15,00	63,90
D 8 Rúrové vedenie							231,16
31	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	7,100	0,75	5,33
32	M	286110002500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 2 m, WAVIN	ks	4,000	40,00	160,00
33	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	3,000	4,00	12,00
34	M	286510004300	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	3,000	6,00	18,00
35	K	877326076	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	3,000	4,00	12,00
36	M	286510011100	PVC zátky DN 160	ks	3,000	2,50	7,50
37	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	7,100	1,00	7,10
38	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia výstražnou fóliou	m	7,100	1,00	7,10
39	M	283230008000	Výstražná fólia	m	7,100	0,30	2,13
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							184,71
40	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	9,000	4,00	36,00
41	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,187	2,00	4,37
42	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	65,610	0,40	26,24
43	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,187	5,00	10,94
44	K	979089212	Poplatok za skladovanie	t	2,187	49,00	107,16
D 99 Presun hmôt HSV							341,55
45	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,525	22,00	341,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

2-03 - Stoka A3-5-2, 2. etapa, Verejná kanalizácia

JKSO:

Miesto: k.ú. Studienka

KS:

Dátum: 07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

IČO: 00310042

IČ DPH: 2021049569

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

IČO: 51 429 420

IČ DPH: SK2120710845

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 085,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	42 085,42	23,00%	9 679,65

Cena s DPH

v EUR

51 765,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

2-03 - Stoka A3-5-2, 2. etapa, Verejná kanalizácia

Miesto:

k.ú. Studienka

Dátum:

07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

ATELIER BUDU

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDU
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 085,42

HSV - Práce a dodávky HSV

42 085,42

1 - Zemné práce

25 557,27

2 - Zakladanie

537,46

4 - Vodorovné konštrukcie

336,66

5 - Komunikácie

846,00

8 - Rúrové vedenie

5 736,23

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 487,32

99 - Presun hmôt HSV

5 584,48

ROZPOČET

Stavba:

Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Objekt:

2-03 - Stoka A3-5-2, 2. etapa, Verejná kanalizácia

Miesto:

k.ú. Studienka

Dátum:

07.05.2025

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

ATELIER BUDO

Zhotoviteľ:

VAST s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDO
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							42 085,42
D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 085,42
D	1		Zemné práce				25 557,27
1	K	110011010	Vytýčenie trasy kanalizácie	km	0,047	1 000,00	47,00
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	56,400	7,00	394,60
3	K	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	56,400	20,00	1 128,00
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	15,00	750,00
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	25,000	5,00	125,00
6	K	115101201R	Prenájom + PHM k elektrocentrále 400V/230V	deň	3,000	7,00	21,00
7	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	3,000	3,00	9,00
8	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,400	20,00	48,00
9	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,200	15,00	18,00
10	K	120001101.S	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín 30%	m3	35,358	15,00	530,37
11	K	131101201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3 - 20%	m3	1,012	20,00	20,24
12	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - 50%	m3	2,530	40,00	101,20
13	K	131201209.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	2,530	2,00	5,06
14	K	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3 - 30%	m3	1,518	50,00	75,90
15	K	131301209.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 4	m3	1,518	2,50	3,80
16	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 - 20%	m3	22,560	10,00	225,60
17	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - 50%	m3	56,400	20,00	1 128,00
18	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	56,400	1,00	56,40
19	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 -30%	m3	33,840	35,00	1 184,40
20	K	132301209.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	33,840	2,50	84,60
21	K	151201102.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	225,600	10,00	2 256,00
22	K	151201211.S	Odstránenie paženia stien výkopov, záťažné hĺbky do 4 m	m2	225,600	2,50	564,00
23	K	161101501.S1	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	117,860	40,00	4 714,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	162401132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m - medziskládka	m3	117,860	5,00	589,30
25	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	117,860	6,00	707,16
26	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	3 300,080	0,50	1 650,04
27	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	117,860	2,00	235,72
28	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	117,860	1,00	117,86
29	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	212,148	20,00	4 242,96
30	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	64,860	4,00	259,44
31	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	123,234	20,00	2 464,68
32	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	31,023	20,00	620,46
33	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	58,944	20,00	1 178,88
D 2			Zakladanie				537,46
34	K	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	8,091	49,00	396,46
35	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm D+M	m	47,000	3,00	141,00
D 4			Vodorovné konštrukcie				336,66
36	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	5,640	49,00	276,36
37	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,000	15,00	30,00
38	M	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	2,020	15,00	30,30
D 5			Komunikácie				846,00
39	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva drveného (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	56,400	15,00	846,00
D 8			Rúrové vedenie				5 736,23
40	K	871383221	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 315	m	47,000	3,00	141,00
41	M	286110003800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 315, dĺ. 6 m, WAVIN	ks	8,562	400,00	3 424,80
42	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, zatka DN 300	ks	1,000	6,00	6,00
43	M	286510011400	Zátka vnútorná PVC-U, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,015	20,00	20,30
44	K	877373121r	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	3,000	20,00	60,00
45	M	286520019500	Odbočka PVC DN 300/150/45° hladký kanalizačný systém	ks	3,045	35,00	106,58
46	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	47,000	3,00	141,00
47	K	8923710001	Kamerová prehladka stoky	m	47,000	4,00	188,00
48	K	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	1,000	600,00	600,00
49	M	592240003500	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	1,010	400,00	404,00
50	M	592240003100	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	1,010	90,00	90,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	592240003000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	1,010	70,00	70,70
52	M	592240002800	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,010	140,00	141,40
53	M	592K.1	Elastomerové tesnenie DN1000	ks	3,030	15,00	45,45
54	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	35,00	35,00
55	M	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly D 400 Begu-S-K, s odvetraním, rám BEGU-R-1, výška poklopu h=160mm	ks	1,000	200,00	200,00
56	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubíavýstražnou fóliou	m	47,000	1,00	47,00
57	M	283230008000	Výstražná fólia	m	47,000	0,30	14,10
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 487,32
58	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	95,200	4,00	380,80
59	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	45,684	2,00	91,37
60	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 370,520	0,40	548,21
61	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	45,684	5,00	228,42
62	K	979089212	Poplatok za skladovanie	t	45,684	49,00	2 238,52
D 99			Presun hmôt HSV				5 584,48
63	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	253,840	22,00	5 584,48