

Organizácia:

Značka:

Adresa dodávateľa

Obec Studienka, 908
Ortianska 7
914 01 Trnava

v Obchode dňa

Objednávka číslo: 23/2016

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	Objednanie riš. v Vaš domácnosti a prípravu pohľadu aplikácie spojuj. pohľadu, odvoz zmlúv, pohľadku asfalt. vrstvy po vykopov. prácach na odvozň. kamíň					

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Obec Studienka Obecný úrad 908 75 Studienka, 364 IČO: 00310042 DIČ: 2021049569
2	Bankové spojenie odberateľa	IBAN: SK 3836 000000003203661001
3	Dodacia lehota	
4	IČO	00310 042
5	DIČ	202104 9569
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

pečiatka a podpis objednávky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výměna podkladu - Cesta zberný dvor Studienka

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

01.10.2026

Objednávateľ:

Obec Studienka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Pavol Velický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 420,03

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	2 420,03	23,00%	556,61

Cena s DPH

v EUR

2 976,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výmena podkladu - Cesta zberný dvor Studienka

Miesto:

Dátum: 01.10.2026

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Pavol Velický

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 420,03

HSV - Práce a dodávky HSV

2 420,03

1 - Zemné práce

740,81

5 - Komunikácie

1 508,22

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

171,00

ROZPOČET

Stavba:

Výmena podkladu - Cesta zberný dvor Studienka

Miesto:

Dátum: 01.10.2026

Objednávateľ:

Obec Studienka

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Pavol Velický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 420,03

D HSV Práce a dodávky HSV

2 420,03

D 1 Zemné práce 740,81

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,300	46,39	616,99
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,990	12,80	51,07
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,300	5,47	72,75

D 5 Komunikácie 1 508,22

4	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	88,667	17,01	1 508,22
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

D 99 Presun hmôt HSV 171,00

5	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	95,000	1,80	171,00
---	---	-------------	--	---	--------	------	--------